



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1086771-35	<b>Nº SICONV</b> 010951/2023	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> MUNICÍPIO DE SALVADOR DO SUL	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Recapeamento Vó Olinda Stoffelz			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 11-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Recapeamento Vó Olinda Stoffelz	<b>MUNICÍPIO / UF</b> SALVADOR DO SUL/RS	<b>BDI 1</b> 20,40%	<b>BDI 2</b> 14,15%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recapeamento Vó Olinda Stoffelz</b>									<b>243.472,49</b>	
<b>1.</b>			<b>ORÇAMENTO</b>					-	<b>243.472,49</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>1.672,65</b>	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	308,72	BDI 1	371,70	1.672,65	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>					-	<b>228.115,38</b>	
1.2.1.	SINAPI	PMSSL-08	RETIADA DE VEGETAÇÃO NOS BORDOS COM ENXADAS	M2	600,00	3,22	BDI 1	3,88	2.328,00	RA
1.2.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	1.462,03	1,97	BDI 1	2,37	3.465,01	RA
1.2.3.	SINAPI	PMSSL-03	EXECUÇÃO DE PINTURA DELIGAÇÃO COM EMULÇÃO ASFÁLTICA RR-2C	M2	2.924,06	4,21	BDI 1	5,07	14.824,98	RA
1.2.4.	SINAPI	PMSSL-05	REGULA - CBUQ S/BASE BRITA - EXCLUSIVE TRANSP.	M3	58,48	1.223,33	BDI 1	1.472,89	86.134,61	RA
1.2.5.	SINAPI	PMSSL-02	CBUQ S/BASE BRITA - EXCLUSIVE TRANSP.	M3	41,44	1.240,95	BDI 1	1.494,10	61.915,50	RA
1.2.6.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.696,52	2,99	BDI 1	3,60	16.907,47	RA
1.2.7.	SINAPI	PMSSL-06	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - LARGURA 1,50 M	UNIDADE	3,00	789,41	BDI 1	950,45	2.851,35	RA
1.2.8.	SINAPI	PMSSL-07	RAMPA DE ACESSIBILIDADE - LARGURA 2,50 M	M2	3,00	1.281,15	BDI 1	1.542,50	4.627,50	RA
1.2.9.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	10,57	117,04	BDI 1	140,92	1.489,52	RA
1.2.10.	SINAPI	94995	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	211,46	87,81	BDI 1	105,72	22.355,55	RA
1.2.11.	SINAPI	BS1_09	CORTE DE CALÇADA	M	66,00	30,07	BDI 1	36,20	2.389,20	RA
1.2.12.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	52,94	138,48	BDI 1	166,73	8.826,69	RA
<b>1.3.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>13.684,46</b>	
1.3.1.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	2,13	720,00	BDI 1	866,88	1.846,45	RA
1.3.2.	SINAPI-I	21013	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580)	M	21,00	66,54	BDI 1	80,11	1.682,31	RA
1.3.3.	SINAPI	94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,49	429,82	BDI 1	517,50	253,58	RA
1.3.4.	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	M	20,00	5,70	BDI 1	6,86	137,20	RA
1.3.5.	SINAPI	BS1_10	LOMBADA ELEVADA	UNIDADE	1,00	5.733,18	BDI 1	6.902,75	6.902,75	RA
1.3.6.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIÇÃO). AF_05/2021	M	400,00	1,53	BDI 1	1,84	736,00	RA

RECURSO  
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086771-35	Nº SICONV 010951/2023	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE SALVADOR DO SUL	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Recapeamento Vó Olinda Stoffelz			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 11-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapeamento Vó Olinda Stoffelz	MUNICÍPIO / UF SALVADOR DO SUL/RS	BDI 1 20,40%	BDI 2 14,15%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Recapeamento Vó Olinda Stoffelz</b>									<b>243.472,49</b>	
1.3.7.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	43,20	23,16	BDI 1	27,88	1.204,42	RA
1.3.8.	SICRO	PMSSL-04	TACHA REFLETIVAS BIDIRECIONAIS	UNIDADE	25,00	30,62	BDI 1	36,87	921,75	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

SALVADOR DO SUL/RS  
Local  
quinta-feira, 4 de abril de 2024  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Julio César Thiesen  
CREA/CAU: 126801  
ART/RRT: 12806713