

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA	EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA PARA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE						BDI 1	23,66%						
ENDEREÇO	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO BELA VISTA - SALVADOR DO SUL / RS						BDI 2	0,00%						
RESPONSÁVEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL						ENCARGOS SOCIAIS	69,64%						
							DATA-BASE SINAPI	jul/23						
							ÁREA AMPLIAÇÃO	194,57m²						
							DESONERADO	NÃO						
ITEM	FONTE	SERVIÇOS	QTDE	UNID	BDI	CUSTO SERVIÇO	PREÇO SERVIÇO (+BDI)	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL		
								MAT	MO	MAT	MO			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES													
1.1	C1937 - SEINFRA	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	3	M2	BDI 1	R\$ 160,47	R\$ 198,44	R\$ 154,78	R\$ 43,66	R\$ 464,34	R\$ 130,98	R\$ 595,32		
2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
2.1	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	150	M3XKM	BDI 1	R\$ 2,89	R\$ 3,57	R\$ 3,04	R\$ 0,53	R\$ 456,00	R\$ 79,50	R\$ 535,50		
2.2	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	72,5	M3	BDI 1	R\$ 45,27	R\$ 55,98	R\$ 35,73	R\$ 20,26	R\$ 2.590,43	R\$ 1.468,85	R\$ 4.059,28		
3	SAPATAS / ARRANQUE													
3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	55,59	M2	BDI 1	R\$ 18,40	R\$ 22,75	R\$ 14,34	R\$ 8,41	R\$ 797,16	R\$ 467,51	R\$ 1.264,67		
3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	20	M2	BDI 1	R\$ 280,85	R\$ 347,30	R\$ 194,21	R\$ 153,09	R\$ 3.884,20	R\$ 3.061,80	R\$ 6.946,00		
3.3	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	15,09	KG	BDI 1	R\$ 16,64	R\$ 20,58	R\$ 15,02	R\$ 5,55	R\$ 226,65	R\$ 83,75	R\$ 310,40		
3.4	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	332,44	KG	BDI 1	R\$ 13,71	R\$ 16,95	R\$ 13,95	R\$ 3,00	R\$ 4.637,54	R\$ 997,32	R\$ 5.634,86		
3.5	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	343,36	KG	BDI 1	R\$ 11,55	R\$ 14,28	R\$ 12,06	R\$ 2,23	R\$ 4.140,92	R\$ 765,69	R\$ 4.906,61		
3.6	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	639,87	KG	BDI 1	R\$ 10,86	R\$ 13,43	R\$ 11,86	R\$ 1,57	R\$ 7.588,86	R\$ 1.004,60	R\$ 8.593,46		
3.7	96549	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	188,8	KG	BDI 1	R\$ 12,00	R\$ 14,84	R\$ 13,70	R\$ 1,14	R\$ 2.586,56	R\$ 215,23	R\$ 2.801,79		
3.8	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	31,51	M3	BDI 1	R\$ 670,35	R\$ 828,95	R\$ 801,95	R\$ 27,01	R\$ 25.269,44	R\$ 851,09	R\$ 26.120,53		
4	ESTRUTURA METÁLICA													
4.1	MERCADO	ESTRUTURA COBERTURA METÁLICA COM TELHAMENTO EM CHAPA DE ALUZINCO 0,5MM COR NATURAL- veículos de passeio	3	UND	BDI 2	R\$ 17.624,50	R\$ 17.624,50	R\$ 10.574,70	R\$ 7.049,80	R\$ 31.724,10	R\$ 21.149,40	R\$ 52.873,50		
4.2	MERCADO	ESTRUTURA COBERTURA METÁLICA COM TELHAMENTO EM CHAPA DE ALUZINCO 0,5MM COR NATURAL- veículos de carga	2	UND	BDI 2	R\$ 29.945,00	R\$ 29.945,00	R\$ 17.967,00	R\$ 11.978,00	R\$ 35.934,00	R\$ 23.956,00	R\$ 59.890,00		
5	SERVIÇOS FINAIS													
5.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	194,57	M2	BDI 1	R\$ 1,91	R\$ 2,36	R\$ 0,57	R\$ 1,79	R\$ 110,90	R\$ 348,28	R\$ 459,18		
VALOR TOTAL DA OBRA										R\$ 120.411,10	R\$ 54.580,00	R\$ 174.991,10		

Salvador do Sul, 12 de setembro de 2023

Engenheiro Civil Alex Hammes

Prefeito Municipal Marco Aurélio Eckert