

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												
	OBRA	EXECUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA NO CHAFARIZ DA PRAÇA CENTRAL				BDI	23,66%					
	ENDEREÇO	AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO BELA VISTA - SALVADOR DO SUL / RS				ENCARGOS SOCIAIS	69,16%					
	RESPONSÁVEL	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL				DATA-BASE SINAPI	ju1/23					
						ÁREA AMPLIAÇÃO	184,4m²					
						ÁREA REFORMA	60,78m²					
						DESONERADO	NÃO					
ITEM	FONTE	SERVIÇOS	QTDE	UNID	CUSTO SERVIÇO	PREÇO SERVIÇO (+BDI)	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL	
							MAT	MO	MAT	MO		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	50	M2	R\$ 126,66	R\$ 156,63	R\$ 136,17	R\$ 20,45	R\$ 6.808,50	R\$ 1.022,50	R\$ 7.831,00	
1.2	C1937 - SEINFRA	PLACA DE OBRA EM AÇO GALVANIZADO	3	M2	R\$ 160,47	R\$ 198,44	R\$ 154,78	R\$ 43,66	R\$ 464,34	R\$ 130,98	R\$ 595,32	
2 DEMOLIÇÕES												
2.1	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	5	M2	R\$ 13,75	R\$ 17,00	R\$ 4,13	R\$ 12,87	R\$ 20,65	R\$ 64,35	R\$ 85,00	
2.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	150	M3XKM	R\$ 2,89	R\$ 3,57	R\$ 3,04	R\$ 0,53	R\$ 456,00	R\$ 79,50	R\$ 535,50	
2.3	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	3,4	M3	R\$ 45,27	R\$ 55,98	R\$ 35,73	R\$ 20,26	R\$ 121,48	R\$ 68,88	R\$ 190,36	
3 SAPATAS												
3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	5	M2	R\$ 18,40	R\$ 22,75	R\$ 14,34	R\$ 8,41	R\$ 71,70	R\$ 42,05	R\$ 113,75	
3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	10	M2	R\$ 280,85	R\$ 347,30	R\$ 194,21	R\$ 153,09	R\$ 1.942,10	R\$ 1.530,90	R\$ 3.473,00	
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	36,55	KG	R\$ 15,43	R\$ 19,08	R\$ 15,04	R\$ 4,04	R\$ 549,71	R\$ 147,66	R\$ 697,37	
3.4	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA ILANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	1,32	M3	R\$ 670,35	R\$ 828,95	R\$ 801,95	R\$ 27,01	R\$ 1.058,57	R\$ 35,65	R\$ 1.094,22	
4 ESTRUTURA METÁLICA												
4.1	MERCADO	ESTRUTURA PASSARELA METÁLICA	1	UND	R\$ 58.848,00	R\$ 58.848,00	R\$ 35.308,80	R\$ 23.539,20	R\$ 35.308,80	R\$ 23.539,20	R\$ 58.848,00	
4.2	MERCADO	LETREIRO PASSARELA EM PVC EXPANDIDO	1	UND	R\$ 4.650,00	R\$ 5.750,19	R\$ 3.450,11	R\$ 2.300,08	R\$ 3.450,11	R\$ 2.300,08	R\$ 5.750,19	
5 SERVIÇOS FINAIS												
5.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	245,18	M2	R\$ 1,91	R\$ 2,36	R\$ 0,57	R\$ 1,79	R\$ 139,75	R\$ 438,87	R\$ 578,62	
VALOR TOTAL DA OBRA									R\$ 50.391,71	R\$ 29.400,62	R\$ 79.792,33	

Salvador do Sul, 01 de agosto de 2023

Engenheiro Civil Alex Hammes

Prefeito Municipal Marco Aurélio Eckert