



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082885-19	<b>Nº SICONV</b> 927820/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Salvador do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Eventos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 05-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obra do Centro de Eventos Municipal	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Salvador do Sul	<b>BDI 1</b> 21,16%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Execução de obra do Centro de Eventos Municipal</b>									<b>475.538,73</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>58.782,69</b>	
<b>1.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>58.782,69</b>	
1.1.0.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	4,50	250,00	BDI 1	302,90	1.363,05	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	166,89	1,80	BDI 1	2,18	363,82	RA
1.1.0.3.	SINAPI	95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	563,31	BDI 1	682,51	682,51	RA
1.1.0.4.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	52,00	45,25	BDI 1	54,82	2.850,64	RA
1.1.0.5.	SINAPI	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	M2	163,68	125,99	BDI 1	152,65	24.985,75	RA
1.1.0.6.	SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO	H	30,00	106,41	BDI 1	128,93	3.867,90	RA
1.1.0.7.	SINAPI	93207	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	M2	8,00	1.115,89	BDI 1	1.352,01	10.816,08	RA
1.1.0.8.	SINAPI	93212	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	M2	8,00	968,91	BDI 1	1.173,93	9.391,44	RA
1.1.0.9.	SINAPI	101511	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1,00	2.062,08	BDI 1	2.498,42	2.498,42	RA
1.1.0.10.	SINAPI-I	41197	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 600 DAN, TIPO B	UN	1,00	1.620,24	BDI 1	1.963,08	1.963,08	RA
<b>2.</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE SOLOS</b>					-	<b>3.759,26</b>	
<b>2.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>3.759,26</b>	
2.1.0.1.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	21,42	43,54	BDI 1	52,75	1.129,91	RA
2.1.0.2.	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	321,42	1,81	BDI 1	2,19	703,91	RA
2.1.0.3.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	16,00	76,50	BDI 1	92,69	1.483,04	RA
2.1.0.4.	SINAPI-I	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	10,00	36,51	BDI 1	44,24	442,40	RA
<b>3.</b>			<b>FUNDAÇÕES</b>					-	<b>50.810,45</b>	
<b>3.1.</b>			<b>SAPATAS</b>					-	<b>5.613,34</b>	
3.1.0.1.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	21,42	17,39	BDI 1	21,07	451,32	RA
3.1.0.2.	SINAPI	96532	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	5,80	168,14	BDI 1	203,72	1.181,58	RA

RECURSO





**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082885-19	<b>Nº SICONV</b> 927820/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Salvador do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Eventos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 05-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obra do Centro de Eventos Municipal	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Salvador do Sul	<b>BDI 1</b> 21,16%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Execução de obra do Centro de Eventos Municipal</b>										<b>475.538,73</b>
3.1.0.3.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,90	15,90	BDI 1	19,26	691,43	RA
3.1.0.4.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,20	14,85	BDI 1	17,99	1.190,94	RA
3.1.0.5.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	2,60	666,02	BDI 1	806,95	2.098,07	RA
<b>3.2.</b>			<b>PILARES</b>					-	<b>13.938,81</b>	
3.2.0.1.	SINAPI	92263	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	15,85	192,14	BDI 1	232,80	3.689,88	RA
3.2.0.2.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	80,90	16,96	BDI 1	20,55	1.662,50	RA
3.2.0.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	10,80	13,27	BDI 1	16,08	173,66	RA
3.2.0.4.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	15,50	11,22	BDI 1	13,59	210,65	RA
3.2.0.5.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	287,20	10,59	BDI 1	12,83	3.684,78	RA
3.2.0.6.	SINAPI	103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	5,90	631,93	BDI 1	765,65	4.517,34	RA
<b>3.3.</b>			<b>VIGAS</b>					-	<b>31.258,30</b>	
3.3.0.1.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	17,20	16,74	BDI 1	20,28	348,82	RA
3.3.0.2.	SINAPI	92265	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	M2	50,75	148,42	BDI 1	179,83	9.126,37	RA
3.3.0.3.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	152,80	16,96	BDI 1	20,55	3.140,04	RA
3.3.0.4.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	24,40	15,90	BDI 1	19,26	469,94	RA
3.3.0.5.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	39,30	14,85	BDI 1	17,99	707,01	RA
3.3.0.6.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	133,70	13,27	BDI 1	16,08	2.149,90	RA
3.3.0.7.	SINAPI	96547	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	201,90	11,22	BDI 1	13,59	2.743,82	RA
3.3.0.8.	SINAPI	96548	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	185,00	10,59	BDI 1	12,83	2.373,55	RA
3.3.0.9.	SINAPI	103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	M3	9,40	631,97	BDI 1	765,69	7.197,49	RA
3.3.0.10.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	50,75	48,81	BDI 1	59,14	3.001,36	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082885-19	<b>Nº SICONV</b> 927820/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Salvador do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Eventos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 05-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obra do Centro de Eventos Municipal	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Salvador do Sul	<b>BDI 1</b> 21,16%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Execução de obra do Centro de Eventos Municipal</b>									<b>475.538,73</b>	
<b>4.</b>			<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>					-	<b>96.322,54</b>	
			(digite a descrição aqui)					-	<b>96.322,54</b>	
4.1.0.1.	Cotação	COMP-04	Estrutura metálica cobertura	UNIDADE	1,00	96.322,54	BDI 3	96.322,54	96.322,54	RA
<b>5.</b>			<b>COBERTURA</b>					-	<b>24.432,50</b>	
			(digite a descrição aqui)					-	<b>24.432,50</b>	
5.1.0.1.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	290,00	69,54	BDI 1	84,25	24.432,50	RA
<b>6.</b>			<b>PISO E PAVIMENTAÇÕES</b>					-	<b>45.982,35</b>	
			(digite a descrição aqui)					-	<b>45.982,35</b>	
6.1.0.1.	SINAPI	97087	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	M2	160,17	3,25	BDI 1	3,94	631,07	RA
6.1.0.2.	SINAPI	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	125,70	13,49	BDI 1	16,34	2.053,94	RA
6.1.0.3.	SINAPI	92769	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	104,60	13,09	BDI 1	15,86	1.658,96	RA
6.1.0.4.	SINAPI	92770	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	261,40	12,54	BDI 1	15,19	3.970,67	RA
6.1.0.5.	SINAPI	92771	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	359,60	11,34	BDI 1	13,74	4.940,90	RA
6.1.0.6.	SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	9,60	607,62	BDI 1	736,19	7.067,42	RA
6.1.0.7.	SINAPI	103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	M2	46,26	141,23	BDI 1	171,11	7.915,55	RA
6.1.0.8.	SINAPI-I	7156	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M2	46,26	28,12	BDI 1	34,07	1.576,08	RA
6.1.0.9.	SINAPI	87765	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	6,72	52,25	BDI 1	63,31	425,44	RA
6.1.0.10.	SINAPI	87640	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	M2	160,17	45,22	BDI 1	54,79	8.775,71	RA
6.1.0.11.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	125,27	38,96	BDI 1	47,20	5.912,74	RA
6.1.0.12.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	17,82	48,81	BDI 1	59,14	1.053,87	RA
<b>7.</b>			<b>ALVENARIA E VEDAÇÕES</b>					-	<b>28.878,31</b>	
			(digite a descrição aqui)					-	<b>28.878,31</b>	

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082885-19	<b>Nº SICONV</b> 927820/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Salvador do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Eventos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 05-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obra do Centro de Eventos Municipal	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Salvador do Sul	<b>BDI 1</b> 21,16%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Execução de obra do Centro de Eventos Municipal</b>									<b>475.538,73</b>	
7.1.0.1.	SINAPI	103328	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	261,10	80,52	BDI 1	97,56	25.472,92	RA
7.1.0.2.	SINAPI	93186	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,20	68,35	BDI 1	82,81	679,04	RA
7.1.0.3.	SINAPI	93196	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	8,20	66,08	BDI 1	80,06	656,49	RA
7.1.0.4.	SINAPI	93188	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	7,20	63,89	BDI 1	77,41	557,35	RA
7.1.0.5.	SINAPI	91815	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DE ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO PALHETA, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL. AF_10/2015	M2	6,00	91,44	BDI 1	110,79	664,74	RA
7.1.0.6.	SINAPI	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	8,50	40,85	BDI 1	49,49	420,67	RA
7.1.0.7.	SINAPI	96370	PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_06/2017 PS	M2	4,80	73,44	BDI 1	88,98	427,10	RA
<b>8.</b>			<b>INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS</b>						<b>26.088,89</b>	
<b>8.1.</b>			<b>ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>						<b>25.524,81</b>	
<b>8.1.1.</b>			<b>TUBULAÇÃO</b>						<b>13.287,05</b>	
8.1.1.1.	SINAPI-I	39362	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229)	UN	1,00	3.121,49	BDI 1	3.782,00	3.782,00	RA
8.1.1.2.	SINAPI	98058	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA	UN	1,00	1.702,89	BDI 1	2.063,22	2.063,22	RA
8.1.1.3.	SINAPI	97974	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 0,90 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	5,00	502,19	BDI 1	608,45	3.042,25	RA
8.1.1.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	52,10	38,56	BDI 1	46,72	2.434,11	RA
8.1.1.5.	SINAPI	89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	4,10	34,69	BDI 1	42,03	172,32	RA
8.1.1.6.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	29,32	27,70	BDI 1	33,56	983,98	RA
8.1.1.7.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	10,00	21,35	BDI 1	25,87	258,70	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082885-19	<b>Nº SICONV</b> 927820/2022	<b>PROponente / TOMADOR</b> Município de Salvador do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Eventos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 05-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obra do Centro de Eventos Municipal	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Salvador do Sul	<b>BDI 1</b> 21,16%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
<b>Execução de obra do Centro de Eventos Municipal</b>									<b>475.538,73</b>	
8.1.1.8.	SINAPI	98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN	1,00	454,33	BDI 1	550,47	550,47	RA
<b>8.1.2.</b>			<b>LOUÇAS E METAIS</b>					-	<b>12.237,76</b>	
8.1.2.1.	SINAPI-I	10422	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	UN	2,00	384,96	BDI 1	466,42	932,84	RA
8.1.2.2.	SINAPI	86939	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	458,40	BDI 1	555,40	1.110,80	RA
8.1.2.3.	SINAPI	100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	41,34	BDI 1	50,09	100,18	RA
8.1.2.4.	SINAPI	100866	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	398,34	BDI 1	482,63	2.895,78	RA
8.1.2.5.	SINAPI	100867	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	427,41	BDI 1	517,85	3.107,10	RA
8.1.2.6.	SINAPI	100868	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	446,75	BDI 1	541,28	3.247,68	RA
8.1.2.7.	SINAPI-I	541	BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM	UN	2,00	236,80	BDI 1	286,91	573,82	RA
8.1.2.8.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	111,24	BDI 1	134,78	269,56	RA
<b>8.2.</b>			<b>ÁGUA FRIA</b>					-	<b>564,08</b>	
8.2.0.1.	SINAPI	89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	25,00	12,46	BDI 1	15,10	377,50	RA
8.2.0.2.	SINAPI	89617	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	7,57	BDI 1	9,17	55,02	RA
8.2.0.3.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	13,00	8,35	BDI 1	10,12	131,56	RA
<b>9.</b>			<b>INSTALAÇÕES PLUVIAIS</b>					-	<b>9.961,71</b>	
<b>9.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>9.961,71</b>	
9.1.0.1.	SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	15,70	56,59	BDI 1	68,56	1.076,39	RA
9.1.0.2.	SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	5,00	37,27	BDI 1	45,16	225,80	RA
9.1.0.3.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	30,00	52,10	BDI 1	63,12	1.893,60	RA
9.1.0.4.	SINAPI	99241	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020	M	1,00	1.725,27	BDI 1	2.090,34	2.090,34	RA



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082885-19	<b>Nº SICONV</b> 927820/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Salvador do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Eventos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 05-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obra do Centro de Eventos Municipal	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Salvador do Sul	<b>BDI 1</b> 21,16%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Execução de obra do Centro de Eventos Municipal</b>									<b>475.538,73</b>	
9.1.0.5.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	91,00	42,41	BDI 1	51,38	4.675,58	RA
<b>10.</b>			<b>PINTURA</b>					-	<b>38.232,44</b>	
<b>10.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>38.232,44</b>	
10.1.0.1.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	M2	506,28	6,03	BDI 1	7,31	3.700,91	RA
10.1.0.2.	SINAPI	104217	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	461,88	43,47	BDI 1	52,67	24.327,22	RA
10.1.0.3.	SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	461,88	3,51	BDI 1	4,25	1.962,99	RA
10.1.0.4.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	461,88	12,00	BDI 1	14,54	6.715,74	RA
10.1.0.5.	SINAPI	87535	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	44,40	28,36	BDI 1	34,36	1.525,58	RA
<b>11.</b>			<b>FORRO</b>					-	<b>36.266,10</b>	
<b>11.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>36.266,10</b>	
11.1.0.1.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	125,27	200,45	BDI 1	242,87	30.424,32	RA
11.1.0.2.	SINAPI	96110	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	M2	41,62	79,10	BDI 1	95,84	3.988,86	RA
11.1.0.3.	SINAPI	88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	41,62	18,49	BDI 1	22,40	932,29	RA
11.1.0.4.	SINAPI	88484	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	41,62	4,30	BDI 1	5,21	216,84	RA
11.1.0.5.	SINAPI	88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	41,62	13,96	BDI 1	16,91	703,79	RA
<b>12.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>					-	<b>14.834,18</b>	
<b>12.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>14.834,18</b>	
12.1.0.1.	SINAPI	101883	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	574,00	BDI 1	695,46	695,46	RA
12.1.0.2.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6,00	11,41	BDI 1	13,82	82,92	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082885-19	<b>Nº SICONV</b> 927820/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Salvador do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Eventos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 05-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obra do Centro de Eventos Municipal	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Salvador do Sul	<b>BDI 1</b> 21,16%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Execução de obra do Centro de Eventos Municipal</b>										<b>475.538,73</b>
12.1.0.3.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	11,99	BDI 1	14,53	29,06	RA
12.1.0.4.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	103,29	19,36	BDI 1	23,46	2.423,18	RA
12.1.0.5.	SINAPI	91857	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	63,36	17,50	BDI 1	21,20	1.343,23	RA
12.1.0.6.	SINAPI	91925	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	252,45	3,17	BDI 1	3,84	969,41	RA
12.1.0.7.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	573,00	4,27	BDI 1	5,17	2.962,41	RA
12.1.0.8.	SINAPI	91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	67,65	6,29	BDI 1	7,62	515,49	RA
12.1.0.9.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	14,71	BDI 1	17,82	1.069,20	RA
12.1.0.10.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	45,33	BDI 1	54,92	109,84	RA
12.1.0.11.	SINAPI	91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	10,00	36,35	BDI 1	44,04	440,40	RA
12.1.0.12.	SINAPI	92001	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	14,00	32,89	BDI 1	39,85	557,90	RA
12.1.0.13.	SINAPI	92023	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	49,31	BDI 1	59,74	238,96	RA
12.1.0.14.	SINAPI	91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	44,38	BDI 1	53,77	107,54	RA
12.1.0.15.	Cotação	COMP-02	BALIZADOR LED REDONDO PRETO PARA PISO EXTERNO 3W	UN	6,00	100,88	BDI 1	122,23	733,38	RA
12.1.0.16.	Cotação	COMP-01	PLACA LED EMBUTIR 36W	UN	8,00	133,83	BDI 1	162,15	1.297,20	RA
12.1.0.17.	Cotação	COMP-03	REFLETOR LED 100W EMBUTIR	UN	5,00	207,76	BDI 1	251,72	1.258,60	RA
<b>13.</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					-	<b>20.639,94</b>	
<b>13.1.</b>			<b>PORTAS</b>					-	<b>14.588,50</b>	
13.1.0.1.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	1.401,04	BDI 1	1.697,50	3.395,00	RA
13.1.0.2.	SINAPI-I	1325	CHAPA DE ACO FINA A FRIO BITOLA MSG 20, E = 0,90 MM (7,20 KG/M2)	KG	5,18	11,24	BDI 1	13,62	70,55	RA

RECURSO  
↓



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 1082885-19	<b>Nº SICONV</b> 927820/2022	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Município de Salvador do Sul	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Centro de Eventos			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	<b>DATA BASE</b> 05-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Execução de obra do Centro de Eventos Municipal	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Salvador do Sul	<b>BDI 1</b> 21,16%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Execução de obra do Centro de Eventos Municipal</b>									<b>475.538,73</b>	
13.1.0.3.	SINAPI	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	7,56	1.214,34	BDI 1	1.471,29	11.122,95	RA
<b>13.2.</b>			<b>JANELAS</b>					-	<b>6.051,44</b>	
13.2.0.1.	SINAPI	94569	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	1,60	791,11	BDI 1	958,51	1.533,62	RA
13.2.0.2.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	9,00	414,31	BDI 1	501,98	4.517,82	RA
<b>14.</b>			<b>CLIMATIZAÇÃO</b>					-	<b>46,08</b>	
<b>14.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>46,08</b>	
14.1.0.1.	SINAPI-I	39662	TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS	M	2,00	19,02	BDI 1	23,04	46,08	RA
<b>15.</b>			<b>ACABAMENTOS</b>					-	<b>14.185,60</b>	
<b>15.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>14.185,60</b>	
15.1.0.1.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	41,62	129,83	BDI 1	157,30	6.546,83	RA
15.1.0.2.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	32,64	13,91	BDI 1	16,85	549,98	RA
15.1.0.3.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021	M2	125,27	38,96	BDI 1	47,20	5.912,74	RA
15.1.0.4.	SINAPI-I	20232	SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM	M	5,40	75,84	BDI 1	91,89	496,21	RA
15.1.0.5.	SINAPI-I	34747	PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA	M	8,00	70,14	BDI 1	84,98	679,84	RA
<b>16.</b>			<b>PPCI</b>					-	<b>785,24</b>	
<b>16.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>785,24</b>	
16.1.0.1.	SINAPI	101905	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	UN	2,00	226,07	BDI 1	273,91	547,82	RA
16.1.0.2.	SINAPI-I	37539	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)	UN	7,00	21,00	BDI 1	25,44	178,08	RA
16.1.0.3.	SINAPI	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	2,00	24,49	BDI 1	29,67	59,34	RA
<b>17.</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>					-	<b>5.530,45</b>	
<b>17.1.</b>			<b>(digite a descrição aqui)</b>					-	<b>5.530,45</b>	

RECURSO  
↓





PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1082885-19	Nº SICONV 927820/2022	PROPONENTE / TOMADOR Município de Salvador do Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Centro de Eventos			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 05-2023.xls')	DATA BASE 05-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Execução de obra do Centro de Eventos Municipal	MUNICÍPIO / UF Salvador do Sul	BDI 1 21,16%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Execução de obra do Centro de Eventos Municipal									475.538,73	
17.1.0.1.	SINAPI	99839	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	8,50	441,40	BDI 1	534,80	4.545,80	RA
17.1.0.2.	SINAPI	99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	M2	166,89	1,85	BDI 1	2,24	373,83	RA
17.1.0.3.	SINAPI	99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	M2	166,89	3,02	BDI 1	3,66	610,82	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Salvador do Sul

Local

quarta-feira, 4 de outubro de 2023

Data

Responsável Técnico

Nome: Sheila Dambros

CREA/CAU: CAU A117904-7

ART/RRT: 117904-7

RECURSO

↓