

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

OBRA		EXECUÇÃO DE PASSARELA METÁLICA NO CHAFARIZ DA PRAÇA CENTRAL				BDI		23,66%					
ENDEREÇO		AVENIDA DUQUE DE CAXIAS - BAIRRO BELA VISTA - SALVADOR DO SUL / RS				ENCARGOS SOCIAIS		112,88%					
RESPONSÁVEL		PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR DO SUL				DATA-BASE SINAPI		dez/23					
						ÁREA AMPLIAÇÃO		16,73m²					
						DESONERADO		NÃO					
ITEM	FONTE	SERVIÇOS	QTDE	UNID	CUSTO SERVIÇO	PREÇO SERVIÇO (+BDI)	PREÇO UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		PREÇO TOTAL		
							MAT	MO	MAT	MO			
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>												
1.1	98458	TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018	50	M2	R\$ 126,95	R\$ 156,99	R\$ 135,47	R\$ 21,52	R\$ 6.773,50	R\$ 1.076,00	R\$ 8.996,88		
1.2	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	3	M2	R\$ 309,28	R\$ 382,46	R\$ 343,85	R\$ 38,61	R\$ 1.031,55	R\$ 115,83	R\$ 1.147,38		
<b>2</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>												
2.1	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	5	M2	R\$ 16,17	R\$ 20,00	R\$ 4,91	R\$ 15,09	R\$ 24,55	R\$ 75,45	R\$ 100,00		
2.2	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	150	M3XKM	R\$ 2,97	R\$ 3,67	R\$ 3,14	R\$ 0,53	R\$ 471,00	R\$ 79,50	R\$ 550,50		
2.3	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	3,4	M3	R\$ 47,07	R\$ 58,21	R\$ 37,51	R\$ 20,70	R\$ 127,53	R\$ 70,38	R\$ 197,91		
2.4	97639	REMOÇÃO DE PLACAS E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	4	M2	R\$ 21,21	R\$ 26,23	R\$ 6,33	R\$ 19,90	R\$ 25,32	R\$ 79,60	R\$ 104,92		
<b>3</b>	<b>SAPATAS</b>												
3.1	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	5	M2	R\$ 19,17	R\$ 23,71	R\$ 14,62	R\$ 9,09	R\$ 73,10	R\$ 45,45	R\$ 118,55		
3.2	96529	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017	10	M2	R\$ 289,75	R\$ 358,30	R\$ 195,04	R\$ 163,27	R\$ 1.950,40	R\$ 1.632,70	R\$ 3.583,10		
3.3	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	36,55	KG	R\$ 15,04	R\$ 18,60	R\$ 14,32	R\$ 4,28	R\$ 523,40	R\$ 156,43	R\$ 679,83		
3.4	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	1,32	M3	R\$ 661,22	R\$ 817,66	R\$ 789,45	R\$ 28,22	R\$ 1.042,07	R\$ 37,25	R\$ 1.079,32		
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA</b>												
4.1	MERCADO	ESTRUTURA PASSARELA METÁLICA	1	UND	R\$ 64.137,33	R\$ 64.137,33	R\$ 38.482,40	R\$ 25.654,93	R\$ 38.482,40	R\$ 25.654,93	R\$ 64.137,33		
4.2	MERCADO	LETREIRO PASSARELA EM PVC EXPANDIDO E=30mm	1	UND	R\$ 4.882,50	R\$ 6.037,70	R\$ 3.622,62	R\$ 2.415,08	R\$ 3.622,62	R\$ 2.415,08	R\$ 6.037,70		
<b>5</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>												
5.1	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	245,18	M2	R\$ 2,02	R\$ 2,50	R\$ 0,59	R\$ 1,90	R\$ 144,66	R\$ 465,84	R\$ 610,50		
<b>VALOR TOTAL DA OBRA</b>									R\$ 54.292,10	R\$ 31.904,44	R\$ 86.196,54		

Salvador do Sul, 20 de março de 2024

\_\_\_\_\_  
ALEX HAMMES  
Engenheiro Civil

\_\_\_\_\_  
LEO HASS  
Prefeito Municipal