

ORÇAMENTO GLOBAL E DISCRITIVO ESTIMADO

OBRA: PISO QUADRA GINÁSIO POLIESPORTIVO
 Área Total de Reforma: **827,43 m²**

Sinapi: **DATA REFERÊNCIA TÉCNICA: 14/07/2022**

Município: **Salvador do Sul**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO COM BDI	VALOR MATERIAL	VALOR MÃO-DE-OBRA	VALOR TOTAL
	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES						
SINAPI -00004813	1.1	PLACA DE OBRA PINTADA/FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA (2X1,5M)	m²	3,00	530,88	291,98	238,90	1.592,64
		Sub total do item						1.592,64
	2.	PISO						
SINAPI - 38545	2.1	MANTA DE POLIETILENO EXPANDIDO	m²	792,00	8,43	4,64	3,79	6.676,56
SINAPI - 39995	2.2	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	m³	22,00	821,54	451,85	369,69	18.073,88
COMPOSIÇÃO 1	2.3	PISO DE QUADRA EM MADEIRA	m²	612,00	498,51	274,18	224,33	305.088,02
SINAPI - 101747	2.4	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM	m²	215,00	75,44	41,49	33,95	16.219,60
		Sub total do item						346.058,06
	3.	LIXAMENTO E PINTURA						
COMPOSIÇÃO 2	3.1	DUAS DEMÃO DE LIXAMENTO (lixa Grão 36 e 40)	m²	792,00	16,69	9,18	7,51	13.218,48
COMPOSIÇÃO 3	3.2	TRÊS DEMÃO DE LIXAMENTO DE POLIMENTO (lixa Grão 60,80 e 100)	m²	792,00	11,56	6,36	5,20	9.155,52
SINAPI - 102506	3.3	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	m²	35,00	10,59	5,82	4,77	370,65
SINAPI - 102213	3.4	APLICAÇÃO DE PINTURA VERNIZ INCOLOR SOBRE MADEIRA - DUAS DEMÃO	m²	792,00	20,99	11,54	9,44	16.624,08
		Sub total do item						39.368,83
		TOTAL GERAL						387.019,53

B.D.I. utilizado 26,43%

Salvador do Sul, 13 de Dezembro de 2023



Sheila Dambros

Arquiteta e Urbanista CAU A117904-7



Marco Aurélio Eckert

Prefeito Municipal